



„ȘCOALA FACE DIFERENȚA!” – POCU/74/6/18/104068

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Nr.: 3691/ 99 /04.09.2018

ANUNȚ /INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Inspectoratul Școlar Județean Cluj în calitate de autoritate contractantă, *vă invită să depuneți oferta de preț pentru achiziția directă „Amenajare spații școlare”*(coduri CPV: 45000000-7);. Oferta se face pentru total lucrări . Pentru vizualizarea spațiilor se pot vizita amplasamentele celor cinci unități școlare în intervalul orar 8-14.

1. Denumirea autorității contractante: Inspectoratul Școlar Județean Cluj; Proiect „Școala face diferența” Cod 104068.
2. Cod unic de înregistrare : 4485669
3. Adresa: P-ța Ștefan cel Mare nr. 4, Cluj Napoca
4. Telefon: 0264590778
5. Fax: 0264/592832
6. Pagina internet: www.isjcj.ro
7. Procedura pentru atribuire: achiziție directă.
8. Valoare estimată: „*Reabilitare/modernizare/dotare spații gradinită*”, respectiv „*Reabilitare/modernizare/dotare spații Școala după școală*” (coduri CPV: 45000000-7) 128449 lei.
9. Sursa de finanțare a lucrărilor: fonduri comunitare.
10. Tipul ofertei: lucrări.
11. Termenul de efectuare a lucrărilor: 12.10.2018.
12. Informații și clarificări: compartimentul tehnic/administrativ; tel 0264/590778 int. 30
e-mail: marchis.ioan@isjcj.ro , persoana de contact : Marchiș Ioan
13. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.09.2018, ora 09:00.
14. Data limită pentru transmiterea ofertelor în SEAP: 14.09.2018 ora 10:00
15. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: e-licitatie.ro (se va trece la obligatoriu în denumire serviciu codul 104068)



16. Limba de redactare a ofertei: româna.
17. Modalități de plată: plată se va efectua în lei , cu ordin de plată , pe baza facturii originale și a contractului .
18. Criteriul care se va utiliza pentru atribuirea contractului: *prețul cel mai scăzut* cu condiția respectării cerințelor tehnice.
19. Garanția de bună execuție a lucrărilor este de 5% din valoarea lucrărilor și se constituie prin rețineri din situațiile de lucrări acceptate la plată.
20. După semnarea contractului, solicitantul își rezervează dreptul de a solicita următoarele documente (dacă e cazul):
 - a) Propunerea financiară - Se va depune: Formular oferta și centralizator prețuri pentru fiecare produs. Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului.
 - b) Propunerea tehnică care va conține detaliile tehnice, termene de livrare, precum și alte informații considerate relevante. Cerințele prevăzute în Caietul de sarcini sunt cerințe minime și obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme.
 - c) Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese.
 - d) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului/autorizație de funcționare/altele echivalente care să dovedească forma de înregistrare și faptul că ofertantul are domeniul de activitate principal sau secundar înscris în certificatul ONRC (coduri CAEN autorizate) care corespunde prezentei proceduri.
 - e) Declarație neîncadrare în prevederile art. 164 din Legea 98/2016
 - f) Declarație neîncadrare în prevederile art. 165, 167 din Legea 98/2016
 - g) Fișa de informații generale a operatorului.



Cerințe tehnice:

AUTORITATE CONTRACTANTA

FORMULAR C5

OBIECTIV 0001 SCOALA PANTICEU
LUCRARI DE REPARATII

OBIECT

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA 0001
CATEGORIA DE LUCRARI: REPARATII SCOALA PANTICEU

pag: 1

Nr.	Lucrare	U/M	Cantitate	Pret unitar	Valoare
crt	Denumire			Material	Material
				Manopera	Manopera
				Utilaj	Utilaj
				Transport	Transport
				(lei/UM)	(lei)
0	1	2	3	4	5 - 9

1 1

1 RPCT12B1 MP 72.770

RAZUIT PETETI SI TAVANE

2 RPCJ36A1 MP 51.150

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.G
ROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI
SI STILPI. /

3 RPCJ36B1 MP 21.620

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.G
ROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE
16.78 363

4 CN04B11* MP 49.520
VOPSITORII EXECUTATE MANUAL CU VOPSEA LA
VABILA IMPORT,SILICATIVA,PE GLET DE IPSO
S EXISTENT /

5 RPCT18B1 MP 21.620

DESFACEREA DUSUMELELOR DIN LEMN DE RASIN
OASE INCLUSIV GRINZILE FARA RECUPERAREA
MAT * /

5 RPCT33A1 MP 2.520

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEM
N * /

6 TSH01XB MC 1.730

EXTRAGERE PAM.VEG.NEC.AMEN.SP.DECORATIVE

SAU DE CONSOLID.DIN TEREN TARE
/

0001 REPARATII SCOALA PANTICEU				/ SISTEM 03.04 FORMULAR C5 (cont.)		pag. 2	
0	1	2	3	4	5	9	
7	CG01D1	MP	21.620				
63/	STRAT SUPT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME /M100-T C M30						
8	CG02D1*	MP	21.620				
	PARDOSELI DIN PARCHET LAMELAR,CF SPECIFI C.LIPIT CU ADEZIV,IN INCAPERI CU SUPRAFA TA>10MP						
9	CG05A1	M	18.600				
1/	PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF .>20MP /PROFIL PVCMD1 80X2MM						
10	RPCR10XA	MP	23.250				
	VOPSITORII IN CULORI DE ULEI LA PERETI S I TAVANE GLETUITE CU IPSOS IN DOUA STRAT URI *						
11	TRB01A13	TO	7.000				
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNE URI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 D ISTANTA 30M \$/						
12	CK03B1	MP	2.520				
	-100.00/ USI DIN PVC SIMPLE INTERIOARE SAU EXTER IOARE INTR-UN CANAT PE TOC /						
12	8900400	MP	2.520				
	USI DIN PVC CU GEAM TERMOPAN /						
13	RPCJ13B1	M	10.800				
	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MOR T.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT * /						
13	CL25A1#	M	10.800				
	PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI CU TABLA I						



NDOITA PERFORATA

/

14 TRA01A15

TO

6.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
15 KM. \$/



0001 REPARATII SCOALA PANTICEU FORMULAR C5 (cont.) pag. 3

Cheltuieli directe									
	Materiale		Manopera		Utilaje		Transport		Total
	5		6		7		8		9

din care :									
- utilaje termice					29				
- utilaje electr.					0				
Alte cheltuieli directe									
CAS	0.00%		0						
Somaj	0.00%		0						
Sanatate	0.00%		0						
Fond risc	0.000%		0						
Alte cote	2.25%		71						

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE									

TOTAL GENERAL

AUTORITATE CONTRACTANTA

FORMULAR C5

OBIECTIV 0001 SCOALA SUATU
LUCRARI DE REPARATII
OBIECT

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA 0002
CATEGORIA DE LUCRARI: REPARATII SCOALA SUATU

pag: 1

				Pret unitar	Valoare
Nr.	Lucrare			Material	Material
crt	Denumire	U/M	Cantitate	Manopera	Manopera
				Utilaj	Utilaj
				Transport	Transport
				(lei/UM)	(lei)
0	1	2	3	4	5 - 9

1 1

%

1 RPCT12B1 MP 433.960

RAZUIT PETETI SI TAVANE

2 RPCJ36A1 MP 300.600
9.77 2 937

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.G



ROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI
SI STILPI. /

3 RPCJ36B1 MP 133.360

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.G
ROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE
/

4 CN04B11* MP 344.560

VOPSITORII EXECUTATE MANUAL CU VOPSEA LA
VABILA IMPORT,SILICATIVA,PE GLET DE IPSO
S EXISTENT /

6 RPCT33A1 MP 8.540

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEM
N *

7 CK01C1 MP 6.440

FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H= 0
-35M CU SUPRAFATA TOCULUI > 2,500 MP.
/

7 9500253 MP 6.440

FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN
/

/ SISTEM O3.04

0002 REPARATII SCOALA SUATU FORMULAR C5 (cont.) pag. 2

0	1	2	3	4	5 - 9
---	---	---	---	---	-------

8 RPCR16XA MP 133.360

VOPSITORII IN CULORI DE ULEI PE TIMPL.LE
MN LA INT.SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI *

10 RPCR10XA MP 89.400

VOPSITORII IN CULORI DE ULEI LA PERETI S
I TAVANE GLETUITE CU IPSOS IN DOUA STRAT
URI *

12 CK03B1 MP 2.100

-100.00/

USI DIN PVC SIMPLE INTERIOARE SAU EXTER
IOARE INTR-UN CANAT PE TOC
/

12 8900400 MP 2.100



USI DIN PVC CU GEAM TERMOPAN

/

13 RPCJ13B1 M 40.320

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MOR
T.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI
INTRE 15-25CM LAT * /

13 CL25A1# M 40.320

PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI CU TABLA I
NDOITA PERFORATA

/

14 TRA01A15 TO 4.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMI
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
15 KM. \$/

0002 REPARATII SCOALA SUATU FORMULAR C5 (cont.) pag. 3

Cheltuieli directe					
Materiale	Manopera	Utilaje	Transport	Total	
5	6	7	8	9	

din care :

- utilaje termice 1
- utilaje electr. 0

Alte cheltuieli directe
CAS 0.00% 0
Somaj 0.00% 0
Sanatate 0.00% 0
Fond risc 0.000% 0
Alte cote 2.25% 308

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

TOTAL GENERAL

AUTORITATE CONTRACTANTA

FORMULAR C5

OBIECTIV 0001 SCOALA ASCHILEUL MIC
LUCRARI DE REPARATII

Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Piața Ștefan cel Mare nr. 4, cod poștal 400192, Cluj – Napoca
tel: 0264.594.672, fax: 0264.592.832, email: cluj@isjcj.ro, www.isjcj.ro.



OBIECT

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA 0003
CATEGORIA DE LUCRARI: SCOALA ASCHILIEUL MIC

pag: 1

Nr. crt.	Lucrare Denumire	U/M	Cantitate	Pret unitar Material Manopera Utilaj Transport (lei/UM)	Valoare Material Manopera Utilaj Transport (lei)
0	1	2	3	4	5 - 9

1 1

%

1 RPCT12B1 MP 442.000

RAZUIT PETETI SI TAVANE

/

2 RPCJ36A1 MP 339.000

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.G
ROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI
SI STILPI.

/

3 RPCJ36B1 MP 103.000

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.G
ROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE

/

4 CN04B11* MP 308.000

VOPSITORII EXECUTATE MANUAL CU VOPSEA LA
VABILA IMPORT,SILICATIVA,PE GLET DE IPSO
S EXISTENT

/

5 RPCJ10XB M 210.000

REP.TENC.INT.IN FISII DE 10-20CM LAT.CU
MORT CIM. 100-T CU GROS.1CM 3 STRAT.SPRI
T GRUND STR.VIZIB *

/

6 CF01H1 MP 134.000

-100.

TENCUIELI INTERIOARE DECORATIVE LA
PERETI EXECUTATE MANUAL

/

6 8400408 MP 134.000

TENCUIALA DECORATIVA LA SOCLU CU MOZAIC



0003 SCOALA ASCHILIEUL MIC			FORMULAR C5 (cont.)		pag. 2	
0	1	2	3	4	5 - 9	
7	TRA01A15	TO	4.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIF						
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=						
15 KM. \$/ -----						
8	AUT1303	H	120.000			
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13						
,5 3SCH.LEI/MP \$/ -----						
Cheltuieli directe						
Materiale	Manopera	Utilaje	Transport	Total		
5	6	7	8	9		
din care :						
- utilaje termice 540						
- utilaje electr. 0						
Alte cheltuieli directe						
CAS	0.00%	0				
Somaj	0.00%	0				
Sanatate	0.00%	0				
Fond risc	0.000%	0				
Alte cote	2.25%	330				
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE						
TOTAL GENERAL						

AUTORITATE CONTRACTANTA FORMULAR C5

OBIECTIV 0001 CENTRUL SCOLAR EDUCATIE INCLUSIVA

LUCRARI DE REPARATII

OBIECT

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA 0004

CATEGORIA DE LUCRARI: REPARATII CENTRUL SCOLAR EDUCATIE INCLUSIVA

pag: 1

Nr.	Lucrare	U/M	Cantitate	Pret unitar	Valoare
crt	Denumire			Material	Material
				Manopera	Manopera
				Utilaj	Utilaj
				Transport	Transport
				(lei/UM)	(lei)
0	1	2	3	4	5 - 9

1 1

%

1 RPCT12B1 MP 141.340

RAZUIT PERETI SI TAVANE

/

2 CF01A1 MP 55.080

TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI
,PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2
CM GROSIME /M25-T V.C. F25

3 CK20B1 MP 26.000

-100.00/

/

TAVANE SUSPENDATE DIN PFL SAU PAL,MELAMI
NAT SAU EMAILAT CU PROFILE PVC LA ROSTUR
I /

3 8500706 MP 26.000

TAVANE SUSPENDATE DIN GIPS CARTON MONTAT
PE PROFILE MET

/

4 RPCJ36A1 MP 67.830

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.G
ROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI
SI STILPI. /

5 RPCJ36B1 MP 43.760

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.G
ROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE

/

6 CN04B11* MP 141.340

VOPSITORII EXECUTATE MANUAL CU VOPSEA LA
VABILA IMPORT,SILICATIVA,PE GLET DE IPSO
S EXISTENT /



0004 REPARATII CENTRUL SCOLAR EDUCA FORMULAR C5 (cont.)						pag.	2
0	1	2	3	4	5 - 9		
7	RPCT19A1	MP	43.760				
	DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DU						
	SUMELE OARBE INCL DUSUMELELE CU RECUP MA						
	TERIALELOR *						
	/						
8	RPCT03A1	MC	0.710				
	DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORT						
	AR VAR+CIMENT VOLUM SUB 1,000 MC *						
	/						
9	RPCT20A1	MP	26.000				
	DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNA						
	TE PE LOC SCLIVISITE ROLATE MOZAICATE *						
	/						
10	IFB09A3	MP	26.000				
	STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN PIETRIS						
0.00	0						
	/						
11	CA03XD	MC	1.300				
	1/						
	BETON SIMPLU IN EGALIZ.,PANTE,SAPE, LA C						
	ONSTR.PINALA 35 M INCL.; PREP.SI TUR.BET						
	.CLS.BC 10 (B 150) /CIM P40 VRAC S388						
12	IZF12G1	MP	26.000				
	-100.00/						
	IZOL.TERM.IN CAMERE FRIG LA PARD.CU PLAC						
	I POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR-UN STRAT						
	/						
12	9500250	MP	26.000				
	POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM GR						
	/						
13	CA03XD	MC	2.600				
	1/						
	BETON SIMPLU IN EGALIZ.,PANTE,SAPE, LA C						
	ONSTR.PINALA 35 M INCL.; PREP.SI TUR.BET						
	.CLS.BC 10 (B 150) /CIM P40 VRAC S388						
14	TE06C1	MP	26.000				
	PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM						
	OCHIURILE 100X100MM						
	/						
15	CG02D1*	MP	43.760				
	PARDOSELI DIN PARCHET LAMELAR,CF SPECIFI						



C.LIPIT CU ADEZIV, IN INCAPERI CU SUPRAFA

TA>10MP

/

0004 REPARATII CENTRUL SCOLAR EDUCA FORMULAR C5 (cont.) pag. 3

0	1	2	3	4	5 - 9
16	CG05A1	M	37.400		
	1/ PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF . >20MP				
		/PROFIL PVCMD1 80X2MM-----			
18	CK01B1	MP	1.200		
	FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H= 0 -35M CU SUPRAFATA TOCULUI=1-2,500 MP.				
	/				
18	9500253	MP	1.200		
	FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN				
19	CK03B1	MP	5.880		
	USI DIN PVC SIMPLE INTERIOARE SAU EXTER IOARE INTR-UN CANAT PE TOC				
	/				
19	8900400	MP	5.880		
	USI DIN PVC CU GEAM TERMOPAN				
	/				
20	RPCJ13B1	M	35.200		
	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MOR T.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT * /				
21	CL25A1#	M	35.200		
	PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI CU TABLA I NDOITA PERFORATA				
	/				
22	EA01A3	M	40.800		
	TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D= 18MM				
	/				
23	EB02A1	M	40.800		
	55/ CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTI UNEA < 4 MMP /COND.FY 1,5				
24	EB02A1	M	61.200		
	56/ CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTI UNEA < 4 MMP /COND.FY 2,5				

0004 REPARATII CENTRUL SCOLAR EDUCA FORMULAR C5 (cont.) pag. 4

0	1	2	3	4	5 - 9
25	ED01A1	BUC	1.000		
1/	INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CO				
	NSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *				
	/INTR. 0520				
26	ED08A1	BUC	2.000		
1/	PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IM				
	PERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTEC				
	TIE /PRIZA 0706A				
27	EE12B1	BUC	2.000		
10/	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE				
	TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE M				
	ATERIAL PLASTIC /CORP CGA 2X40W				
27	EH01A1	BUC	5.000		
	INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRI				
	CA DE MAXIMUM 1 KV.				
	\$/				
28	IC03B1	M	40.000		
	-100.00/				
	TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INC				
	ALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.DISTRIBUTIE				
	D=1/2 TOLI /				
28	8800314	M	40.000		
	TEAVA CUPRU IN BARA PT.INCALZIRE L=3M D=				
	15X1MM				
	/				
29	IC34B1	BUC	20.000		
	-100.00/				
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.I				
	NSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSU				
	RUB.PT.D=1/2 TOLI\$/				
29	9500470	BUC	20.000		
	FIFINGURI CUPRU				
	/				
30	SD12A1	BUC	4.000		
	ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,DIN ALAMA NICH				
	ELATA,AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI				
13.95	56				/
30	9002501	BUC	2.000		
	ROBINET TUR RADIATOR CU CAP TERMOSTATAT				



D=1/2'

/

0004 REPARATII CENTRUL SCOLAR EDUCA FORMULAR C5 (cont.) pag. 5

0	1	2	3	4	5 - 9
---	---	---	---	---	-------

30 9100084 BUC 2.000
ROBINET COLTAR REGLAJ RETUR 1/2

/

31 SD13A1 BUC 2.000
48/

ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI O
TEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI

/

31 IB02C01 BUC 2.000

-100.00/

MONTARE RADIATOARE DIN OTEL

31 9011200 BUC 2.000

RADIATOR TABLA OTEL 22-600/1600MM

/

32 RPIE05A1 M 56.000

EFFECTUARE PROBE DE DILATARE-CONTRACTARE
SI FUNCT.COND.DISTRIB.SI ALIM.AEROTERME
DE 3/8"-1"*

/

35 TRB01A13 TO 17.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNE
URI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 D
ISTANTA 30M \$/

36 RPCU11A1 M 40.800

EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30
CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR
SI ADAOS CIMENT

/

37 RPCU07A2 BUC 2.000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1/2 CARAMIDA
CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMENT,GAURI
PT COND 401-800CMP

/

38 RPCU15A1 M 40.800

ASTUPAREA SANT.IN ZIDARIE CU MORTAR DE I
PSOS,SANTUL AVIND SECTIUNEA PINA LA 6,5C
MP

/



39 RPCU20A1 BUC 2.000

ASTUPARE CU MORTAR VAR-CIMENT A GAURILOR
IN ZIDARIE

/

0004 REPARATII CENTRUL SCOLAR EDUCA FORMULAR C5 (cont.) pag. 6

0	1	2	3	4	5 - 9
---	---	---	---	---	-------

40 TRA01A10 TO 17.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
10 KM. \$/

Cheltuieli directe					
Materiale	Manopera	Utilaje	Transport	Total	
5	6	7	8	9	

din care :

- utilaje termice 485
- utilaje electr. 0

Alte cheltuieli directe

CAS	0.00%	0
Somaj	0.00%	0
Sanatate	0.00%	0
Fond risc	0.000%	0
Alte cote	2.25%	216

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

TOTAL GENERAL

AUTORITATE CONTRACTANTA

FORMULAR C5

OBIECTIV 0001 SCOALA IACOBENI
LUCRARI DE REPARATII

OBIECT

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA 0005

CATEGORIA DE LUCRARI: REPARATII SCOALA IACOBENI

pag: 1

Nr.	Lucrare	U/M	Cantitate	Pret unitar	Valoare
crt	Denumire			Material	Material
				Manopera	Manopera
				Utilaj	Utilaj
				Transport	Transport
				(lei/UM)	(lei)
0	1	2	3	4	5 - 9

1 1 REPARATII SALA DE CLASA

%

1 CF08A1 MP 79.000
-100.00/ /

TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE DECORATIVE
FRECAȚE ÎN CIMP CONTINUU

/

1 8500680 MP 79.000

TENCUIALA DECORATIVA

/

2 RPCT12B1 MP 224.800

-100.00/

RAZUIT PERETI SI TAVANE

/

3 RPCJ36A1 MP 128.800

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.G
ROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI
SI STILPI.

/

4 RPCJ36B1 MP 96.000

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.G
ROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE

/

5 CF02B1 MP 96.000

-100.00/

APLICAT PLASA FIBRA DE STICLA LA TAVANE

/

5 8405018 MP 96.000

PLASA FIBRA STICLA

/

0005 REPARATII SCOALA IACOBENI

FORMULAR C5 (cont.)

pag. 2

0	1	2	3	4	5 - 9
---	---	---	---	---	-------

6 CN04B11* MP 224.800

VOPSITORII EXECUTATE MANUAL CU VOPSEA LA



VABILA IMPORT, SILICATIVA, PE GLET DE IPSO
S EXISTENT / -----

7 CG01D1 MP 96.000
STRAT SUPORT PT. PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME
/M100-T C M30 -----

8 CG02D1* MP 96.000

PARDOSELI DIN PARCHET LAMELAR, CF SPECIFI
C. LIPIT CU ADEZIV, IN INCAPERI CU SUPRAFA
TA > 10MP / -----

9 CG05A1 M 56.000
1/
PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF
. > 20MP
/PROFIL PVCMD1 80X2MM-----

10 CF02B1* MP 128.800
-100.00/
APLICAT PLASA FIBRA DE STICLA LA PERETI

/ -----

10 8405018 MP 128.800

PLASA FIBRA STICLA
/ -----

11 RPCT18B1 MP 96.000
DESFACEREA DUSUMELOR DIN LEMN DE RASIN
OASE INCLUSIV GRINZILE FARA RECUPERAREA
MAT * / -----

12 TRB01A13 TO 15.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNE
URI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 D
INSTANTA 30M \$/ -----

13 TRA01A10 TO 19.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
10 KM. \$/ -----

0005 REPARATII SCOALA IACOBENI FORMULAR C5 (cont.) pag. 3

Cheltuieli directe

Materiale	Manopera	Utilaje	Transport	Total
5	6	7	8	9

din care :

- utilaje termice 265
- utilaje electr. 0

Alte cheltuieli directe

CAS	0.00%	0
Somaj	0.00%	0
Sanatate	0.00%	0
Fond risc	0.000%	0
Alte cote	2.25%	275

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

TOTAL GENERAL

Cadru legal:

-Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

- H.G. 395/2016.

Inspector Școlar General,
Valentin Claudiu CUBUS



Întocmit

Ioan Marchiș