



Către

TOȚI CEI INTERESAȚI

ANUNȚ /INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Inspectoratul Școlar Județean Cluj în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta de preț pentru achiziția directă de lucrări de reabilitare cod CPV 45000000-7, la Inspectoratul Școlar Județean Cluj-Centrul de Excelență Cluj, str. Octavian Goga nr. 23, Cliuj-Napoca.

1. Denumirea autorității contractante: Inspectoratul Școlar Județean Cluj

2. Cod unic de înregistrare : 4485669

3. Adresa: str.Argeș nr. 24, Cluj Napoca.

4.Telefon: 0264 - 590778

5. Fax: 0264 - 592832

6. Pagina internet: www.isjcl.ro

7. Procedura pentru atribuire: achiziție directă

8. Valoare estimata: Lucrări de reabilitare, cod CPV 45000000-7, la Inspectoratul Școlar Județean Cluj-Centrul de Excelență Cluj, str. Octavian Goga nr. 23, Cliuj-Napoca este de 334000 lei fără TVA.

9. Sursa de finanțare a lucrărilor: bugetul de stat

10. Tipul ofertei: lucrări

11. Termenul de efectuare a lucrărilor: 30 de zile.

12. Informații și clarificări: compartimentul tehnic/administrativ; tel 0264 – 590778, int. 305, e-mail: marchis.ioan@isjcl.ro, persoana de contact: Ioan Marchiș

13. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.10.2020, ora 12:00.

14. Data limită pentru transmiterea ofertelor în SICAP: 13.09.2020 ora 14:00

15. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: e-licitatie.ro .Pentru ofertele încărcate în SICAP, se va transmite pe adresa de e-mail indicate la punctul 12 o notificare cu numărul referinței pentru o mai ușoară identificare.

16. Limba de redactare a ofertei: română

17. Modalități de plată: Plata se va efectua în lei, cu ordin de plată, pe baza facturii și a contactului.

18. Criteriul care se va utiliza pentru atribuirea contractului: *prețul cel mai scăzut* cu condiția respectării cerințelor tehnice (caietului de sarcini).

19. **Garanția de bună execuție** a lucrărilor este de 5% din valoarea contractului fără TVA și se constituie conform prevederile legale prin reținere din situațiile de lucrări acceptate la plată/sau o altă prevedere legală acceptată de părți.

21. **Propunerea financiară** – se va depune în SICAP. Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu din punctual de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

22. Condiții de participare.

Ofertantul va prezenta odată cu oferta în SICAP, dar nu mai târziu de data semnării contractului următoarele documente:

- a) Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese.
- c) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului / Autorizație de funcționare / altele echivalente care să dovedească forma de înregistrare și faptul că ofertantul are domeniul de activitate principal sau secundar înscris în certificatul ONRC (coduri CAEN autorizate) care corespunde prezentei proceduri.
- d) Declarație neîncadrare în prevederile art.164 din Legea 98/2016
- f) Declarație neîncadrare în prevederile art.165, 167 din Legea 98/2016
- g) Certificate fiscal care să dovedească faptul că operatorul nu are datorii la bugetul de stat și bugetul local .

Ofertantul care nu prezintă documentele solicitate, până la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 3 zile de la adjudearea achiziției este descalificat și se va lua în considerare oferta situată pe locul următor prin aplicarea criteriului de atribuire.

23. Cerințe tehnice (caiet de sarcini):

Propunerea tehnică care va conține detaliile tehnice, termene de execuție precum și alte informații considerate relevante. Cerințele tehnice (cuprinse în caietul de sarcini), sunt cerințe minime și obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme.

A.Lucrări de reabilitare imobil Centrul de Excelență

FORMULARUL F3

OBIECTIV: 2907 Centru de excelenta

OBIECT: 400 100 Reparatii curente

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 1000

CATEGORIA DE LUCRARI: Grupuri sanitare-inst.sanitare

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar		Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
				a) Material	b) Manopera	
				c) Utilaj	d) Transport	
				Total (a+b+c+d) (lei/UM)		
Sectiune tehnica				Sectiune financiara		
0	1	2	3	4	5-9	

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1

100.000 %

1. **RPSA14A1**DEMONTARE TEVI OTEL ZINC OBIEC SANIT 3/8-1 TOLI*

M 1 143.000 0.00 0.00

▪ **SA12C1QS005** TEAVA PP PRESIUNE DN.20 MM.

M

90.000

LA1:20028/subset:0/11/1057878.TEAVA PP. APA CALDA PN.16 20 X 2.80 MM.>1.02 M

• **SA12D1QS005** TEAVA PP PRESIUNE DN.25 MM.

M

20.000

LA1:20028/subset:0/12/1057880.TEAVA PP. APA CALDA PN.16 25 X 3.50 MM.>1.02 M

• **RPSB60A1**DEMONTARE SIFON PARDOS SIMPLU 50 MM*

BUC

9.000

• **RPSC03A1**DEMONTARE CABINA DUS INCLUSIV CADITA DUS

BUC

7.000

0	1	2	3	4	5-9
6.	RPSC22A1	DEMONTAREA UNUI LAVOAR DE FAIANTA INCLUSIV ACCESORIILE BUC	9.000		
7.	RPSC50A1	DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET DIN FAIANTA COMPLET ECHIPAT BUC	9.000		
8.	RPSC57A1	DEMONTAREA UNEI OGLINZI DIN SEMICRISTAL BUC	9.000		
9.	RPSD15B1	DEMONTARE BATERIE BUC	18.000		
10.	SC39C1QS001	MONTARE CABINA DUS BUC	7.000		
	LA1:20118/subset:0/5/1140924.CABINA DE DUS CF SPEC.>1 BUC				
11.	SC07E1	LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL BUC	9.000		
	LA1:11402/subset:0/14/2440838.LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-600MM ALBC. 1 S1540>1.01 BUC LA2:11404/subset:0/1/2453823.PIEDESTAL LAVOAR PI PORTELAN ALB C. 1 NI 806>1.01 BUC				
12.	SC13A1	VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP ... BUC	9.000		
	LA1:11406/subset:0/1/2442757.VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066>1.01 BUC				
13.	SC16G2QS001	REZERVOR PT SPALARE VAS WC,DIN PORTELAN ,MONTAT PE VAS BUC	9.000		
	LA1:20107/subset:0/1/1139509.FENIX:REZERVOR WC PORTELAN ALB SEMIINALTIME+KIT INST.>1 BUC				
14.	SC18A2	RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,CU CAPAC BUC	9.000		

0	1	2	3	4	5-9
15.SC31A1	VENTIL DE SCURGERE TIP...	BUC	9,000		
	LAI:11410/subset:0/7/4203349.VENTIL SCURGERE CU DOP DN= 1 1/4 >1 BUC				
16.SC21A3	SIFON CU VENTIL TIP BUTELIE PT LAVOAR D=40 MM	BUC	9,000		
17.SC26A1	OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.400X500MM	BUC	9,000		
18.SC28B1	SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR,TIP SA2-15,APARENTA,SIMPLA	BUC	9,000		
19.SC25A1	ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP	BUC	9,000		
	LAI:11407/subset:0/8/2451617.ETAJERE PORTELAN TIP E2.50 MONOC.I NI 716>1.01 BUC				
20.SC30A2	SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORTELAN SANITAR,HI 1	BUC	9,000		
21.SC24A7	PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONTAT PE PERETI CU 2 BRATE TIP D *	BUC	9,000		
22.RPSB23A1	INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU PORT.PINA LA 3 M D= 32 MM	M	12,000		
23.RPSB23C1	INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU PORT.PINA LA 3 M D= 50 MM	M	12,000		

0	1	2	3	4	5-9
24. RPSB24B1	INLOC.COT PVC-U CU IMB.PRIN LIP.LA 45 67 30'87 30' CU D= 50MM BUC		4.000		
LAI:11432/subset:0/17/6712382.COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 50 NII 2167>1 BUC					
25. RPSB24D1	INLOC.COT PVC-U CU IMB.PRIN LIP.LA 45 67 30'87 30' CU D= 110MM BUC		10.000		
LAI:11432/subset:0/19/6712409.COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 110NII 2167>1 BUC					
26. 8507896	RACORD FLEXIBIL PT IESIRE VAS WC BUC		9.000		
27. RPSB25A1	INLOC.RAMIF.SIMPLA PVC-U DE 45;67,3;87,3 GRADE PT IMB.LIPIRE RAMIF.CU D= 50 MM BUC		6.000		
LAI:11433/subset:0/1/6712813.RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50- 50 NII 2167>1 BUC					
28. RPSB28A1	INLOC.RED.EXCENTR.DIN PVC-U CU IMB.PRIN LIPIRE AVIND D= 40- 32 MM BUC		6.000		
29.RPSC18B2	INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE BUC		9.000		
LAI:11413/subset:0/17/4201353.BATERIE AMEST. LAVOAR 1/2" STATIVA S8732>1 BUC					
30.RPSD12A1	INLOC.UNEI BATERII PT.DUS FIX CU DIAM. 1/2 TOL BUC		9.000		
LAI:11413/subset:0/25/4201418.BATERIE MONOCOMANDA CU DUS FIX DE 1/2>1 BUC					
31.RPSD05B1	INLOC.UNUI ROBINET REGLAJ DREPT,COLTAR O 1/2" BUC		16.000		
32.SA14B1QS005	TEAVA PP PRESIUNE DN.32 MM. M		30.000		
LAI:20028/subset:0/13/1057892.TEAVA PP. APA CALDA PN.16 32 X 4.40 MM.>1.02 M					

0	1	2	3	4	5-9
33.	RPSF20B1	EFFECT.PROB.ETANS.PRES.INST.APA COND.OL.EXT.PINA LA 4 TOLI			
\$			M	144.000	
<hr/>					
34.	TRA02A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=			
	20 KM.	\$	TO	1.500	
<hr/>					
35.	TRB05A24	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 40M			
		\$	TO	1.500	
<hr/>					
36.	TRIIAA11F3	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE PRIN TRANSP.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.3\$			
			TO	1.500	
<hr/>					
37.	RPIB14A1	DEMONTARI: CONVECTOARE CU MASCA (INDIGENE SAU DIN IMPORT)			
	BUC			1.000	
<hr/>					
38.	IB02L02QS001	MONTARE RADIATOR TABLA OTEL SAU AL			
	BUC			1.000	
	LA1:20001/subset:4/38/1160039.RADIATOR OTEL TIP HENRAD 22DK 600/1200>1 BUC				
<hr/>					
39.	ID01A2	ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ (TUR SI RETUR) PT.INST.INCALZIRE CENTRALA CU D:			
	1/2"				
	BUC			2.000	
<hr/>					

OBIECTIV: 2907 Centru de excelenta
OBIECT: 400 100 Reparatii curente

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 1001

CATEGORIA DE LUCRARI: Grupuri sanitare-lucrari

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1

100.000 %

1. **RPCT29A1** DESFACEREA PLACAJELOR DE GRESIE

MP 156.200

2. **RPCT09B1** DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ PESTE 150 KG CIM.LA MC *

MC 2.870

3. **CG01D1QS002** STRAT SUPTOR PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 7 CM GROSIME

MP 41.000

LA1:10174/subset:0/13/0501456.SAPA: S400 - T4 - 0-7>0.07 MC

4. **RPCJ36A1** GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.

MP 178.500

5. **IZF04A1** HIDROIZOLATIE PESTE BETON CU ADEZIV PT PLACI CERAMICE ELASTIC, SIKA SIKABOND-T8

MP 41.000

0	1	2	3	4	5-9
6.	CG11B1QS051 PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA CU ADEZIV DE LIPIRE SI CHIT DE ROSTUIRE CF.SP.				
	MP		41.000		
	LA1:20068/subset:0/3/1139303.PLACA GRESIE CERAMICA DE INTERIOR ANTIDERAPANTA CF.SP.>1.03 MP				
	LA2:20002/subset:0/1/1000734.MORTAR LIPIRE PLACAJE MUREXIN BAU UND FLIESENKLEBER>3 KG				
	LA3:20003/subset:0/1/1000784.CHIT ROST PLACAJE GRI/ALB MUREXIN FUGENMORTEL WEISS/GR>0.5 KG				
7.	CI06B1QS001 PLACAJ FAIANTA LA PERETI SI STILPI CU PLACI FIXATE CU ADEZIV DE LIPIRE SI CHIT DE ROSTUIRE				
	MP		115.200		
	LA1:10141/subset:0/1/2401777.PLACI FAIANTA 300 X 300 MM >1.05 MP				
	LA2:20002/subset:0/1/1000734.MORTAR LIPIRE PLACAJE MUREXIN BAU UND FLIESENKLEBER>3 KG				
	LA3:20003/subset:0/1/1000784.CHIT ROST PLACAJE GRI/ALB MUREXIN FUGENMORTEL WEISS/GR>0.5 KG				
8.	RPCJ72A1 PREGATIREA SUPRAFETELOR PRIN SLEFUIRE PT ZUGRAVIT				
	MP		105.000		
9.	RPCE01C1 AMORSAJ PT ZUGRAVELI LAVABILE				
	MP		105.000		
10.	RPCR54A1 VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE PE TENC EXIST 3STR MANUAL				
	MP		105.000		
	LA1:10161/subset:0/1/6104353.VOPSEA VINAROM ALBA	V.108-210 STAS 7359-80>0.45 KG			
11.	RPCO65B1QS01 USI DIN PVC CONFORM PLANURI SI SPECIFICATII				
	MP		8.000		
	LA1:20035/subset:0/5/1134042.USA PVC CU GEAM TERMOPAN CF.SPEC.CULOARE MARO>1 MP				
12.	TRA06A20 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC				
DIST.	=20KM	\$		TO	6.900
13.	TRA01A25P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCLANTA				
DIST.=25 KM		\$		TO	9.200

0	1	2	3	4	5-9
14.	TRB05A15	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25			
	KG DISTANTA 50M	\$			
			TO	9.200	
<hr/>					
15.	TRB01A15	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE			
	GRUPA 1-3 DISTANTA 50M	\$			
			TO	9.200	
<hr/>					
16.	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA			
	SAU TEREN-AUTO CATEG.1	\$			
			TO	9.200	
<hr/>					
17.	8507901	TAXA DEPOZITARE MOLOZ			
			TO	9.200	
<hr/>					

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
----------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	-------------------

C.A.S.

Somaj

Sanatate

Accidente

Alte cote 1

Alte cote 2

Alte cote 3

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

FORMULARUL F3

OBIECTIV: 2907 Centru de excelenta

OBIECT: 400 100 Reparatii curente

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 1002

CATEGORIA DE LUCRARI: **Retea subterana apa rece-calda**

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1

100.000 %

1. **RPCT09D1**DEMOLAREA DALELOR PLACILOR PREFABRICATE CU GROSIMI SUB 15 CM GROSIME *

MC 7.200

2. **TSA04D1** SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.F.TARE

MC 12.000

3. **CPI8A1*** DEMONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT PESTE CANALE,CU VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU CIMENT M30

BUC 30.000

4. **RPSA02A1**DEMONTARE TEVI OTEL ZINC EXIST PAM 1/2-1 TOLI*
M

15.000

5. **RPSA02B1** DEMONTARE TEVI OTEL ZINC EXIST PAM 11/4-2 TOLI*
M

15.000

0	1	2	3	4	5-9
6.	SA14B1QS005 TEAVA PP PRESIUNE DN.32 MM. LAI:20028/subset:0/13/1057892.TEAVA PP. APA CALDA PN.16 32 X 4.40 MM.>1.02 M	M	25.000		
7.	SA14C1QS005 TEAVA PP PRESIUNE DN.40 MM. LAI:20028/subset:0/14/1057907.TEAVA PP. APA CALDA PN.16 40 X 5.50 MM.>1.02 M	M	25.000		
8.	SB51B1 BRATARI PT FIXAREA COND.DE ALIMENTARE CU APA SI GAZE, DIN OTEL SAU PVC, CONDUCTELE AVAND DIAM.DE 1 BUC		8.000		
9.	SB51C1 BRATARI PT FIXAREA COND.DE ALIMENTARE CU APA SI GAZE, DIN OTEL SAU PVC,CONDUCTELE AVAND DIAM.DE 11/4 BUC		6.000		
10.	SF05A1 EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=50-80MM M		30.000		
11.	CP18A1 MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT PESTE CANALE,CU VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU CIMENT M30 BUC		30.000		
12.	TSD01D1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE MC		12.000		
13.	TSD05A1 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEZ. SMC		0.120		

0	1	2	3	4	5-9
14.TSE04A1	NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2	SMP	0.900		
15.TSE01D1	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE	SMP	0.900		
16.TSE06B1	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV	SMP	0.900		
17.DD02A1	PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE MP		NISIP 90.000		

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
----------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	-------------------

FORMULARUL F3

OBIECTIV: 2907 Centru de excelenta

OBIECT: 400 100 Reparatii curente

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 1003

CATEGORIA DE LUCRARI: Centrala termica-Lucrari

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare:
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport	(3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport

				Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1

100.000 %

1. **CD09A1QS003** MONTARE PANOURI DE GIPS CARTON LA PERETI SI TAVANE INCL.ACCESSORII
ASAMBLARE SI ETANSARE

MP 13.600

2. **CE13C1** JGHEABURI TABLA ZINCATA 0,5MM GROS SEMI ROTUNDE D=15CM

M 20.000

3. **CE14B1** BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,INCL.COTURILE SI
ARUNCATOARELE, MONT.PE LUNG.CU AUTOTURNUL: 10,2

M 8.000

	Materiale:	Manopera:	Utilaje:	Transport:	Total
Cheltuieli directe:	5	6	7	8	9

Deviz: 1003

Centrala termica-Lucrari

Total lucrări de reabilitare imobil Centrul de Excelență 334000 lei fără TVA.

Ofertanții pot viziona amplasamentul zilnic între orele 09.00-12.00 în perioada de ofertare.

Subcontractarea se face cu acordul autorității contractante cu respectarea aceluiași cerințe valabile și pentru ofertant.

Cadru legal:

- **Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.**
- **H.G. 395/2016.**

**Inspector Școlar General,
Marinela Marc**



**Contabil Șef
Stănoiu Laura**

**Consilier
Marchiș Ioan**